



## **AVISO PRUEBA A RESIDENTE DE HUMO POR FAVOR LEA**

Esto es para informarle que Video de servicios industriales, un contratista certificado para utilidades de Decatur, será humos de pruebas del sistema de alcantarillado sanitario en su área en las próximas semanas.

### **Por qué se utiliza este método de prueba**

Esta prueba es parte de nuestro esfuerzo continuo para proporcionar un seguro, económico, eficiente y ambientalmente sonido sistema de alcantarillado sanitario en la ciudad de Decatur. El método de prueba de humo es un medio probado y eficaz de identificar las áreas problema dentro del sistema de alcantarillado. Eliminación de defectos y conexiones equivocadas ayudarán Decatur utilidades cumplan con agencias estatales y federales regulatorias en cuanto a desbordamientos del alcantarillado sanitario.

### **Cómo fumar funciona prueba**

Esta prueba consiste en dispersar el humo en las alcantarillas y bocas para identificar defectos en la red de alcantarillado donde agua agua subterránea o tormenta puede entrar al sistema. Este humo es inodoro y seguro, no dejando residuos, manchas y no que ningún efecto adverso en personas, animales o plantas.

### **Lo que puede esperar**

Como el humo se dispersa en el sistema de alcantarillado, el humo se penetra el suelo y puede ser visto de respiraderos de techo, construcción de fundaciones, piletas de recepción, limpiar-salidas, bajadas de agua, quebrada alcantarilla laterales, o tapas. Humo no debe entrar su casa o negocio si se conecta correctamente, ventilación, y las trampas de drenaje contienen agua. Además, los clientes afectados deben esperar recibir una notificación de nuestro contratista (servicios industriales de vídeo), mediante suspensión de puerta, 2 dos días antes cuando el humo de la prueba se iniciará en su área.

### **Aviso importante a los residentes**

Agua puede evaporarse de plomería sin usar. Si tienes un cuarto de baño, accesorio de la plomería o dren de piso de sótano que no se utiliza o se utiliza raramente, por favor eche por lo menos dos galones de agua en estos dispositivos el día antes de la programada prueba de humo.

### **Si se encuentran problemas**

Es normal el humo a la descarga de los orificios de la tubería en el techo. Sin embargo, si su tubería es defectuoso o drenajes trampas están secas, el humo puede entrar a su casa a través de sus tuberías. Humo de los agujeros en la tierra o fuera de sus lanzas hacia abajo es no normales y se considera un defecto o una conexión incorrecta. En caso de que el humo entra en su edificio, por favor, abra todas las ventanas y puertas para permitir una ventilación adecuada hasta que el humo ha desaparecido. Aconseje por favor un representante del humo pruebas Decatur utilidades o equipo en caso de que el humo entra en su edificio. Todos los descubrimientos prueba humo serán fotografiados y documentados. Utilidades de Decatur contactará a los propietarios si un defecto o una conexión incorrecta se encuentra en propiedad privada.

### **Peticiones especiales**

Prueba de humo es segura, residentes que tienen necesidades especiales, preocupaciones o preguntas, póngase en contacto con jóvenes de Jordania en (256) 552-1403 o Brad Irwin en (256) 552-1483.

### **Información adicional**

No se requiere su presencia en su hogar o negocio. Animales deben ser considerados durante el día de la prueba, si se debe dejar sin supervisión, asegúrese de que se provea ventilación apropiada. Las mascotas también pueden ser asustadas si el humo entra en la casa. Todo fuego, policía, emergencia médica y funcionarios de la ciudad de Decatur han sido notificados de este trabajo.

Aprende más: [www.decatrutilities.com/smoketesting](http://www.decatrutilities.com/smoketesting) and [www.hurcotech.com/liquismoke](http://www.hurcotech.com/liquismoke)